

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α.Τ. | ΚΩΔ. | Περιγραφή Εργασίας | Μον. Μετρ. | Άρθρο Αναθέσεως | ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
|---------------------------------------|------|--|----------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| | | | | | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Διατίθιμη Μερική (€) | Ολική (€) | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Διατίθιμη Μερική (€) | Ολική (€) | Επί Τηλών | Επί Έκδοσων | | |
| 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΠΛΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΛΙΑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.01 | Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμιζόμενο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm | m ³ | ΥΑΡ 6068 | 1.980,00 | 15,75 | 31.185,00 | | 1.980,00 | 15,75 | 31.185,00 | | | | | |
| 2 | 1.02 | Εκκαθάριση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαλόδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος τυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκκαθάρισης επί αυτοκινήτου, την σάλια του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. | m ³ | ΥΑΡ 6081.1 | 10.900,00 | 8,82 | 96.138,00 | | 10.900,00 | 8,82 | 96.138,00 | | | | | |
| 3 | 1.03 | Αποκατάσταση ασφαδικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων | m ² | ΟΔΟΝ 4521B | 9.000,00 | 18,00 | 162.000,00 | | 4.500,00 | 18,00 | 81.000,00 | | | | | 81.000,00 |
| 4 | 1.04 | Προσαύξηση τμήων εκκαθαρίσεων ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσβέτων θυχερσιών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύου ΟΚΩ. | m | ΥΑΡ 6087 | 150,00 | 15,00 | 2.250,00 | | 150,00 | 15,00 | 2.250,00 | | | | | |
| 5 | 1.05 | Στρώσεις έδασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυγμάτων ή χυμιάβρου. | m ³ | ΥΑΡ 6069.1 | 5.200,00 | 10,25 | 53.300,00 | | 5.200,00 | 10,25 | 53.300,00 | | | | | |
| 6 | 1.06 | Καθαρίσεις μηχανοκίνητων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από σπασμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακρίβειας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, διακοκοπή, κοπή με θερμική λάμψη, υδρακοκοπή) | m ³ | ΥΑΡ 6082.1 | 10,00 | 80,00 | 800,00 | | 10,00 | 80,00 | 800,00 | | | | | |
| 1/NT1 | NT1 | Επίχωση υπογείων δικτύων με προϊόντα εκκαθαρίσεων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης | m ³ | ΥΑΡ 6067 | | | | | 900,00 | 1,50 | 1.350,00 | | | | 1.350,00 | |
| 1/NT2 | NT2 | Επίχωσης ορυγμάτων με προϊόντα εκκαθαρίσεων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης. | m ³ | ΥΑΡ 6066 | | | | | 250,00 | 0,40 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 1/NT3 | NT3 | Επίχωσης ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβιβημιζόμενο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | m ³ | ΥΑΡ 6068 | | | | | 1.300,00 | 16,75 | 21.775,00 | | | | 21.775,00 | |
| 1/NT4 | NT4 | Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά τεμάχια | m ² | ΥΑΡ 6103 | | | | | 1.800,00 | 34,80 | 62.280,00 | | | | 62.280,00 | |
| | | Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΠΛΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΛΙΑ κατά την μελέτη | | | | | 345.673,00 | | | | 350.178,00 | | | | 85.505,00 | |
| | | Αγορεύεται Έκπτωση Προσφοράς 65% | | | | | 224.687,45 | | | | 227.615,70 | | | | 55.578,25 | |
| | | Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας ΧΛΩΜΑ ΙΥΓΗ ΙΚΑΝ-ΟΔΟΠΟΛΙΑ μετά την έκπτωση | | | | | 120.985,55 | | | | 122.562,30 | | | | 29.926,75 | |
| 2. ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.01 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | m ³ | ΥΑΡ 6329 | 13,70 | 85,00 | 1.164,50 | | 50,00 | 85,00 | 4.250,00 | | | | 3.085,50 | |
| 8 | 2.02 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C | kg | ΥΑΡ 7018 | 300,00 | 1,05 | 315,00 | | 650,00 | 1,05 | 682,50 | | | | 367,50 | |
| 9 | 2.03 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | m ² | ΥΑΡ 6301 | 80,00 | 8,00 | 640,00 | | 165,00 | 8,00 | 1.320,00 | | | | 680,00 | |
| | | Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ κατά την μελέτη | | | | | 2.119,50 | | | | 6.252,50 | | | | | |
| | | Αγορεύεται Έκπτωση Προσφοράς 61% | | | | | 1.292,89 | | | | 3.814,03 | | | | | |
| | | Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ μετά την έκπτωση | | | | | 826,61 | | | | 2.438,47 | | | | 2.438,47 | |
| 3. ΟΜΑΔΑ ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.01 | Άγωγοι υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm | m | ΥΑΡ 6621.6 | 15.000,00 | 42,00 | 630.000,00 | | 15.000,00 | 42,00 | 630.000,00 | | | | | |
| 11 | 3.02 | Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλύβδινους σωλήνες με χρήση χαλύβδινων με εσωτερική προστασία από διαβρωτικότητα (ασφαλτική βύθση) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βύθση) και διπλή στρώση υδατοπύλου. | kg | ΥΑΡ 6630.1 | 5.993,60 | 1,90 | 11.387,84 | | 12.000,00 | 1,90 | 22.800,00 | | | | 11.412,16 | |

11.412,16

| Α.Τ. | ΚΩΔ. | Περιγραφή Έργου | Μον. Μετρ. | Αριθμ. Αναθεώρησης | ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
|------|------|---|------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική (€) | Ολική (€) | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική (€) | Ολική (€) | | Επί πλέον |
| 12 | 3.03 | Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες. Χωρίς την αντισωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία | kg | ΥΔΡ 6751 | 1.540,00 | 1,60 | 2.464,00 | | 3.000,00 | 1,60 | 4.800,00 | | | |
| 13 | 3.04 | Καμπύλες, συστολές και συναρμολογές χαλυβδόσωληνων | kg | ΥΔΡ 6630.1 | 23.100,00 | 3,20 | 73.920,00 | | 23.100,00 | 3,20 | 73.920,00 | | | |
| 14 | 3.05 | Δικλίδες χυτοσίδηρες σωραρωτές Με ωπίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN300 mm | τεμ | ΥΔΡ 6651.1 | 18,00 | 1.050,00 | 18.900,00 | | 18,00 | 1.050,00 | 18.900,00 | | | |
| 15 | 3.06 | Δικλίδες χυτοσίδηρες, τύπου πεταλούδας, με ωπίδες Ονομαστικής Πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN400 mm | τεμ | ΥΔΡ 6651.1 | 13,00 | 2.650,00 | 34.450,00 | | 13,00 | 2.650,00 | 34.450,00 | | | |
| 16 | 3.07 | Χαλύβδινες εξαρτησών Ονομαστικής Πίεσης PN 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN400 mm | τεμ | ΥΔΡ 6651.1 | 4,00 | 745,00 | 2.980,00 | | 4,00 | 745,00 | 2.980,00 | | | |
| | 3.08 | Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφή (ductile iron). Καμπύλες, ται, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οπτασιόηποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ681-1 | kg | ΥΔΡ 6623 | 1.000,00 | 2,50 | 2.500,00 | | 1.000,00 | 2,50 | 2.500,00 | | | |
| | | Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ κατά την μελέτη | | | | | 776.601,84 | | | | 790.350,00 | | 11.412,16 | |
| | | Αφαιρείται Έκπτωση Προσφοράς 61% | | | | | 473.727,12 | | | | 482.113,50 | | 6.961,42 | |
| | | Άθροισμα δαπάνης εργασιών ομάδας ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ μετά την έκπτωση | | | | | 302.874,72 | | | | 308.236,50 | | 4.450,74 | |
| | | Σύνολο δαπάνης εργασιών αρχικής σύμβασης / παρόντος 1ου Α.Π.Ε. | | | | | 424.586,88 | | | | 433.237,27 | | 34.377,49 | 28.350,00 |
| | | Αθροισμα δαπάνων εργασιών | | | | | 424.586,88 | | | | 433.237,27 | | 34.377,49 | 28.350,00 |
| | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | | | | 76.443,84 | | | | 77.982,71 | | 6.187,96 | 6.103,00 |
| | | Συνολική δαπάνη έργου | | | | | 501.130,52 | | | | 511.219,98 | | 40.566,44 | 33.453,00 |
| | | Απρόβλεπτα 15% | | | | | 75.169,58 | | | | 65.080,12 | | | |
| | | Συνολική δαπάνη έργου με απρόβλεπτα | | | | | 576.300,10 | | | | 576.300,10 | | | |
| | | Ποσό για αναθεωρήσεις | | | | | 5.362,16 | | | | 5.362,16 | | | |
| | | Σύνολο δαπάνης έργου (χωρίς ΦΠΑ) | | | | | 581.662,26 | | | | 581.662,26 | | | |
| | | Φ.Π.Α. 24% | | | | | | | | | | | | |
| | | Σύνολο δαπάνης έργου (με ΦΠΑ) | | | | | 581.662,26 | | | | 581.662,26 | | | |

