

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α	Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
				Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A-2		Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1.150,00	1,70	1.955,00	
2	A-18.1		Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1-Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	850,00	9,05	7.692,50	
3	A-20		Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	850,00	1,05	892,50	
4	A-23		Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m3	570,00	15,70	8.949,00	
Συνολο Ομαδας Α'									19.489,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
5	B-29.2.2		C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	ΟΔΟ-2531	m3	20,00	89,80	1.796,00	
6	B-29.4.5		Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	222,00	133,00	29.526,00	
7	B-30.2		Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	25.500,00	1,15	29.325,00	
8	B-51		Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	295,00	9,60	2.832,00	
Συνολο Ομαδας Β'									63.479,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
9	Γ-1.1		Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.Β	m3	300,00	19,50	5.850,00	
10	Γ-1.2		Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3111.Β	m2	1.100,00	1,90	2.090,00	
11	Γ-2.2		Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m2	1.100,00	2,00	2.200,00	
Συνολο Ομαδας Γ'									10.140,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
12	Δ-3		Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.100,00	1,20	1.320,00	
13	Δ-8.1		Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m2	1.100,00	8,70	9.570,00	
Συνολο Ομαδας Δ'									10.890,00
ΣΥΝΟΛΟ									103.998,00
ΓΕ+ΟΕ 18%									18.719,64
ΣΥΝΟΛΟ 1									122.717,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									18.407,65
ΣΥΝΟΛΟ 2									141.125,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									4.036,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									-
ΣΥΝΟΛΟ 3									145.161,29
ΦΠΑ 24 %									34.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									180.000,00

Αιγίνιο 14-03-2017
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αιγίνιο 13-03-2017
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα
			Αναθεώρησης		
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	A-2	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1.150,00
2	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1-E4	ΟΔΟ-1510	m3	850,00
3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	850,00
4	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m3	570,00
Συνολο Ομαδας Α'					
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
5	B-29.2.2	C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	ΟΔΟ-2531	m3	20,00
6	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	222,00
7	B-30.2	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	25.500,00
8	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	295,00
Συνολο Ομαδας Β'					
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
9	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.B	m3	300,00
10	Γ-1.2	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3111.B	m2	1.100,00
11	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	1.100,00
Συνολο Ομαδας Γ'					
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
12	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.100,00
13	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m2	1.100,00

Αιγίνο 13-03-2017
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ